



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 7227

li, 25 MAG. 2020

Ns. Rif. N. 6276-7022/2020

Risposta alla nota N. _____

del _____

POS 295/2020

Spett.le

PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA VIABILITÀ

PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it

e p.c. egr. ing.

FORTINI CARLO

PEC: studios2o@pec.it

**Oggetto: SP44 Adeguamento stradale in Comune di Camposampiero – Lotto 1 primo stralcio.
Parere su relazione di compatibilità idraulica**

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 05.05.2020, e successive integrazioni del 12.05.2020, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio:

- visionati gli elaborati tecnici allegati;
- in considerazione dei contenuti della relazione idraulica a firma dell'ing. Carlo Fortini, la quale verifica l'invarianza idraulica dell'area oggetto di urbanizzazione a seguito della opere di compensazione e mitigazione che verranno realizzate;
- fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati;

per quanto di propria competenza, esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Si comunica sin d'ora che la presente non costituisce titolo valido per la realizzazione di quanto previsto in fregio allo scolo demaniale denominato "Rio Barbacan"; per tali opere dovrà essere depositata al protocollo consortile specifica e separata istanza di Concessione/Autorizzazione idraulica, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia idraulica di cui al R.D. 368/1904, l'ottenimento della quale costituisce condizione necessaria per l'inizio dei lavori oggetto della stessa.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le condizioni di seguito elencate:

In fase di esecuzione lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi aggiuntivi a quelli già presenti, non inferiori a mc. 253.95, idraulicamente efficaci;



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata in modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi;
- eventuali sottoservizi esistenti, dovranno essere riposizionati al di fuori della sezione idraulica dei manufatti scotolari o dei fossati di nuova realizzazione;
- non dovrà essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi.

Fermo restando quanto già stabilito in premessa, si segnala sin d'ora che le opere previste sul sedime e in fascia di rispetto fluviale dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- in corrispondenza delle fasce di rispetto idraulico dello scolo Rio Barbacan non dovranno esserci elementi a sbalzo o cordonate in rilievo; inoltre la finitura superficiale della pista ciclabile dovrà essere tale da sopportare i carichi derivanti dal passaggio delle macchine operatrici del Consorzio di bonifica;
- gli scarichi previsti nel canale dovranno essere dotati di idonee porte a vento atte ad impedire la risalita delle acque di piena; inoltre la sponda del canale in corrispondenza degli scarichi dovrà essere rivestita con roccia calcarea di adeguata pezzatura, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi;
- dovrà essere sempre garantito il libero accesso e transito ai mezzi ed al personale consortile addetto alla manutenzione del canale.

Resta inoltre inteso che:

- la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, quale anche l'Amministrazione;
- dovrà essere ricostituito, a propria cura e spese, e con assunzione di propria responsabilità da parte della ditta intestataria dei lavori, qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in conseguenza dei lavori;
- la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio od a terzi;
- le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le buone regole dell'arte fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere in esecuzione;
- è a carico del progettista la verifica della compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete principale di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e la predisposizione degli eventuali opportuni accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o altro ritenuto opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
- a lavori ultimati sarà cura del direttore dei lavori trasmettere allo scrivente unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente;
- nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- avendo il Professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il "non aumento del rischio idraulico" derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, solleva lo scrivente Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle opere previste a causa di una difficoltà di deflusso delle acque;
- il progettista si fa inoltre garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
- eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate da questo Consorzio;
- la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente parere;
- in sede di collaudo delle opere idrauliche, dovrà essere verificato che le tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche risultino libere da eventuali depositi di materiale derivanti dalle lavorazioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore
(Ing. Carlo Bendoricchio)

Ufficio Pianificazione e Pareri
Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis
Collaboratore amministrativo: a.c. Sara Lorenzini
Istruttore Tecnico: ing. Laura Grechi
e-mail: lgrechi@acquerisorgive.it - tel. 0415459176

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271
Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it
PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it
Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262
Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972
Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269
Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it



Provincia di Padova

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO	0028111/20
DATA INSERIMENTO	25/05/2020
SETTORE-STRUTTURA	0900 VIABILITA
MITTENTE PROT	PEC CONSORZIO: CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT
TIPOLOGIA DOCUMENTO	LT LETTERA
SUPPORTO DOCUMENTO	PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
OGGETTO PROTOCOLLO	SP44 ADEGUAMENTO STRADALE IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - LOTTO 1 PRIMO STRALCIO - PARERE SU RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - PROT. 7227

IMPRONTA DOC 2F758BEE3A0BF231C5E877E484C4E69A5D47A7ED7664722EE131F58B64B0BCCB

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.