REGIONE DEL VENETO

A.T.O. Brenta

ETRA
Futuro sostenibile

COMUNE DI
CAMPOSAMPIERO

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA E PISTA CICLABILE IN VIA CORSO IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - (P774)

PROGETTO DEFINITIVO

Elab. 2.2 Profilo di posa condotta acque nere.
Scala 1:100-1:1000

Progettazione: *ETRA S.p.A.*
Servizi di Ingegneria
Dott.ing. Alberto Liberatore

Consulenza: *A.S.T. s.a.s. di Bavato Gabrielle & C.*
Via Papa Giovanni XXIII 16/D - 35010 Massanzago (PD)
Tel 049-9360348 Fax 049-9384266 info@astsas.com

REVISIONE: 01	*Revisione ottobre 2015 - spostamento fosso e inserimento interferenze linea gas metano e acquedotto in cemento amianto*		
ESEGUITO da: A.S.T. sas			
CAPO COMMESSA: geom. Valter Boaron	*Data*	*codice ATO*	774S002DEF02R1.dwg
CONTROLLATO Responsabile PRO: Geom. Giancarlo Baldan	Dicembre 2015	2626 675	
APPROVATO Responsabile ING: Ing. Alberto Liberatore			

ETRA S.p.A.
Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 049 8098000 fax 049 8098001
Sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo, 9
Internet: www.etraspa.it e-mail: info@etraspa.it

ETRA S.p.A. si riserva la proprieta' del disegno, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi

PROFILO CONDOTTA ACQUE NERE

NOME DELLA STRADA	VIA CORSO – S.P.22	VIA CORSO – PISTA CICLABILE	VIA CORSO – S.P.22	VIA CORSO – PISTA CICLABILE	VIA CORSO – S.P.22		VIA ZANELLA
NATURA DEL TERRENO	ASFALTO	ASFALTO	ASFALTO	ASFALTO	ASFALTO		ASFALTO
DIMENSIONE TUBAZIONE	ø 250 PVC	ø 250 PVC	ø 250 PVC	ø 250 PVC	ø 250 PVC		ø 250 PVC
PENDENZA FONDO	2,50 ‰	2,50 ‰	2,50 ‰	2,50 ‰	2,50 ‰		2,50 ‰
LATO STRADA SCORRIMENTO	LATO NORD	LATO NORD	LATO NORD	LATO NORD	LATO NORD		CENTRO
TIPO D'INTERVENTO	rete fognatura nera – realizzata con scavo a cielo aperto	rete fognatura nera – realizzata con scavo a cielo aperto	rete fognatura nera – realizzata con scavo a cielo aperto	rete fognatura nera – realizzata con scavo a cielo aperto	rete fognatura nera – realizzata con scavo a cielo aperto		rete fognatura nera realizzata con scavo a cielo aperto

POZZETTI N.	DISTANZE PARZIALI (m)	DISTANZE PROGRESSIVE (m)	QUOTA TERRENO (m.s.l.m.m.)	QUOTA SCORRIMENTO (m.s.l.m.m.)	PROFONDITA' DI SCAVO (m)
			25.08		
			25.12		
1		0.00	24.92	22.66	2.46
	26.40				
2		26.40	24.83	22.61	2.42
	25.09				
3		51.10	24.75	22.56	2.39
	25.30				
4		76.90	24.69	22.51	2.38
	39.71				
5		116.51	24.59	22.43	2.36
	38.23				
6		154.74	24.55	22.35	2.39
	38.10				
7		192.84	24.50	22.28	2.42
	24.57				
8		217.41	24.48	22.23	2.45
	25.50				
9		242.91	24.42	22.18	2.44
	35.61				
10		278.53	24.35	22.11	2.45
	37.02				
11		315.55	24.30	22.03	2.47
	27.35				
12		342.89	24.28	21.98	2.50
	27.15				
13		370.04	24.26	21.92	2.54
	40.02				
14		410.07	24.18	21.84	2.53
	25.00				
15		435.07	24.11	21.79	2.51
	25.00				
16		460.07	24.03	21.74	2.49
	44.30				
17		504.37	23.92	21.66	2.46
	31.79				
18		536.16	23.84	21.59	2.44
	37.75				
19		573.91	23.72	21.52	2.41
	27.78				
20		601.69	23.68	21.46	2.42
	5.71				
ES		607.40	23.51	2.26	2.26

DISTANZA ETTOMETRICA (hm)
0 1 2 3 4 5 6 6

LEGENDA
- profilo strada
- condotta acque nere di progetto
- profilo scorrimento nuovo fosso/tombotto a nord (vedi tav. 2.2)
- profilo scorrimento fosso esistente sud